



PL-LH/PMSG

ПІДВІСКА КОЛОННА

механічна пакерна PL-LH/PMSG

Призначена для підвішування секції обсадної колони в попередньо спущеній з герметизацією міжтрубного простору після кріплення, або без кріплення свердловини. Забезпечує прямо-лінійність колони в процесі тужавіння тампонажного розчину запобігаючи тим самим розвантаженню на цементний камінь. Використовується як для вертикальних так і для похило-скерованих свердловин. Підвіска використовується та компонується з різним технологічним обладнанням, активується провертанням на 2-4 оберти в право з подальшим розвантаженням.

КОНСТРУКТИВНІ ПЕРЕВАГИ:

- спуск і кріплення свердловин в складних геолого-технологічних умовах;
- незалежна активація якірної і пакерного вузла;
- дозволяє проводити роботи по кріпленню в різних інтервалах свердловини;
- широкий діапазон величин робочого тиску;
- надійність та простота у використанні.



Обсадна колона, in / (мм)	Діапазон установки, in / (мм)	Максимальний прохідний діаметр, in / (мм)	Максимальний тиск випробування, psi / (МПа)	Допустимий перепад тиску на гумові елементи пакера, psi / МПа	Вантажо-підйомність, т
3 1/2" (88,9)	4,6"-5,12" (117-130)	2,95" (75)	14500 (100)	10150 (70)	80
4" (101,6)	4,6"-5,12" (117-130)	3,46" (88)	14500 (100)	10150 (70)	100
4 1/2" (114,3)	5,5"-6,3" (140-160)	3,85" (98)	14500 (100)	10150 (70)	120
5" (127)	5,9"-6,3" (150-160)	4,25" (108)	14500 (100)	10150 (70)	150
5 1/2" (139,7)	6,61"-9,05" (168-230)	4,76" (121)	14500 (100)	10150 (70)	180
5 3/4" (146)	6,61"-9,05" (168-230)	5" (127)	14500 (100)	10150 (70)	190
6 5/8" (168,3)	7,68"-9,05" (195-230)	5,94" (151)	14500 (100)	10150 (70)	200
7" (178)	8,46"-9,05" (215-230)	6,25" (159)	14500 (100)	8700 (60)	200
9 5/8" (244,5)	11,61"-12,79" (295-325)	8,85" (225)	13050 (90)	7250 (50)	250

*конструктивні розміри можуть бути змінені та виготовлено під індивідуальні технологічні умови свердловини Замовника.